

9

中电长城 单机架边缘计算站项目

中电长城圣非凡信息系统有限公司单机架边缘计算站项目，于8月13日交付喷淋液冷机柜1套、FCU 1套和另行定制的风冷机柜2台，已对客户提供的11台长城飞腾服务器完成液冷改造，液冷机柜额定功率可达10kW，设备目前运行状态正常。



10

某指挥学院 单机架边缘计算项目

某指挥学院单机架边缘计算站项目因学院运输训练场中心监控室显示屏黑屏问题频发，引进1套Niagara-20F单体式机柜，尺寸600*1200*2400 (mm)，42U，增加服务器2台（计算型和存储型各1台），替换1套原有风冷机柜，解决原有设备因计算和存储能力不足导致频繁故障问题。



11

台湾彰化 单机架边缘计算站项目

台湾彰化单机架边缘计算站项目交付的单机架边缘计算站，由1个喷淋液冷机柜和1个喷淋液冷室外冷却机组组成，共可匹配16台标准机架式液冷服务器，额定功率达10kW，目前上架2台可视服务器，设备运行正常。



12

中国联通 群机架边缘计算站项目

中国联通群机架边缘计算站项目数据机房中包含4个IT服务器液冷机柜、1个风冷空调柜机，1个供配电单元柜、1台空调外机、1套布线桥架，1个液冷CDU，共享室外冷塔，1个消防柜和机房的辅助系。4个液冷机柜满配置64台喷淋液冷服务器，单机架额定功率达到10kW，总额定功率达到40kW。

